

W sprawie przetargu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela odpowiedzi :

1. Czy do wyceny należy przyjąć złącza sieciowane radiacyjnie dla średnic poniżej Dn250, a dla średnic od Dn250 włącznie złącza zgrzewane elektrycznie- wg opisu w SIWZ Załącznik nr 1? Czy należy kierować się projektem budowlano-wykonawczym- w pkt 2.2 widnieje zapis, że złącza zgrzewane elektrycznie należy stosować dla średnic płaszczka $\varnothing \geq 200\text{mm}$?
Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1
2. Czy dopuszczają Państwo kolana ze szwem:
 - od DN 20 do DN 80 gięte maszynowo o promieniu gięcia $3xDz$,
 - od DN 100 do DN 300 gięte maszynowo o promieniu gięcia $2,5xDz$,
 - od DN 350 do DN 1000 spawane z kolanami hamburskimi o promieniu gięcia $1,5xDz$?**Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z katalogiem.**
3. Jak należy zakończyć projektowaną sieć w pkt:
 - K29/1 - czy nasuwką końcową, czy zakończeniem End-Cap jako połączenie z siecią kanałową, czy złączem zgrzewanym elektrycznie jako połączenie z siecią preizolowaną?
 - KK-6 - czy nasuwką końcową, czy zakończeniem End-Cap jako połączenie z siecią kanałową?**Odp.: Zakończenie End-Cap.**
4. Załączona do SIWZ dokumentacja techniczna nie zawiera mapy sytuacyjno – wysokościowej dla proponowanej trasy sieci. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o tą mapę w celu lokalizacji ulic oraz działek powołanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, jako punktów charakterystycznych dla poszczególnych odcinków sieci.
Odp.: Wersja papierowa do odbioru u Zamawiającego.
5. Czy 4 odgałęzienia sieci – przyłącza należy projektować w izolacji plus, czy w izolacji standard?
**Odp.: ≤ 150 izolacja standard
 > 150 izolacja plus**
6. Czy istniejące przyłącza preizolowane, z którymi będzie się łączyć projektowana sieć są wykonane w izolacji plus, czy w izolacji standard?
**Odp.:
Poznańska 7 – kanałowa
Poznańska 93 – preizolowana standard
Poznańska 133 – kanałowa
„Lawendowy Zakątek” – preizolowana standard**
7. Czy istniejące przyłącze DN250 do bud. przy ul. Poznańskiej 97, Szpital (w pobliżu K-29/1), z którym będzie się łączyć projektowana sieć jest wykonane w technologii tradycyjnej (kanałowej), jak opisano w załączniku nr 1 do SIWZ, czy jest preizolowane, jak opisano na schemacie montażowym sieci wg dokumentacji technicznej?
Odp.: odpowiedź w pkt. 6
8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w wyrobach preizolowanych rur stalowych przewodowych ze szwem spiralnym, wykonanych zgodnie z PN-EN 10217-5/A1? W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej (projektowej) w pkt. 2.1 na str. 7 zapisano: „*rura stalowa ze szwem wzdłużnym*”, natomiast poniżej tego zapisu oraz w załączniku nr 1 do SIWZ powołano Normę PN-EN 10217-5, która wskazuje na rury ze szwem spiralnym.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur przewodowych stalowych ze szwem.
9. Czy na odcinku sieci preizolowanej, należące do zakresu przedmiotu ww. zamówienia, należy przewidzieć odcinające zawory preizolowane DN500/710?
Odp.: Zamawiający nie przewiduje odcinających zaworów preizolowanych DN 500/710
10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ww. przetargu złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.? W załączeniu przesyłamy informacje techniczne, tj. aktualne badania złącz oraz referencje użytkownika pochodzące od innych Kontrahentów eksploatujących te złącza, potwierdzające ich wysoką jakość oraz zgodność z obowiązującymi normami, jednocześnie równoważność do złącz wyszczególnionych w SIWZ (Ewelcon lub Kamitech).
Odp.: Zamawiający informuje, że należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie zgodnie z SIWZ tj.: Ewelcon, Kamitech.
11. W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.4.1. SIWZ, prosimy o odpowiedź, kto (Zamawiający czy Wykonawca), ponosi koszt:
 - opłat administracyjnych za dokonaną wycinkę drzew i/lub krzewów,
 - zakupu i dokonania nasadzeń zastępczych za dokonaną wycinkę drzew i/lub krzewów?**Odp.: Wykonawca pokrywa w/w koszty.**

12. W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.4.3. prosimy o odpowiedź na następujące pytanie - jeżeli osoba prawna lub fizyczna albo inny władający terenem na którym ma być zaprojektowany i wybudowany przedmiot zamówienia na każdym etapie postępowania i realizacji projektu oraz budowy uzależni wydanie zgody na zaprojektowanie i/lub wybudowanie od otrzymania zapłaty w wysokości np. 500 000,-zł. (słownie pięćset tysięcy zł.) lub od odtworzenia terenu do stanu innego niż pierwotny (w wyższym i droższym standardzie) a zaprojektowanie i wybudowanie w innej lokalizacji (sytuacji) nie będzie możliwe, to kto Zamawiający czy Wykonawca ten koszt poniesie?
Odp.: Wykonawca ponosi wszelkie koszty.
13. W nawiązaniu do zapisów pkt. 4 SIWZ i §5 pkt. 1 wzoru umowy, z uwagi na ściśle określone terminy realizacji zamówienia, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie wskazanych terminów, w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., lub odmowę wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na etapie opracowania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę?
Odp.: Zamawiający nie wyrazi zgodny na zmianę terminów.
14. W nawiązaniu do zapisów pkt. 4 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że wskazane przez Zamawiającego terminy realizacji są obowiązujące zarówno dla pierwszego jak i drugiego wariantu zakresu przedmiotu zamówienia?
Odp.: Tak, wskazane terminy są obowiązujące dla obu wariantów.
15. W nawiązaniu do zapisów pkt. 21 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, zgodnie z zapisem pkt. 3.2. SIWZ?
Odp.: Wariantowość w pkt. 3.2. SIWZ odnosi się do zakresu (długości) realizacji zadania . Przy składaniu oferty należy wycenić oba warianty.
16. W związku z zapisem pkt. 13.4. SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości (o którym mowa w pkt. 3 §12 wzoru umowy) powinno obejmować okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania, bez konieczności uwzględniania dodatkowego okresu gwarancji obejmującego wyłącznie roboty budowlano-montażowe?
Odp.: Termin gwarancji zgodnie z przedstawionym w ofercie Wykonawcy.
17. W związku z zapisem §4 ust. 4 prosimy o precyzyjne wskazanie o jakie dokładnie badania chodzi i określenie maksymalnej ich ilości. Jest to niezbędne do uwzględnienia kosztów powyższych badań w ofercie cenowej Wykonawcy.
Odp.: Badania w Ośrodku Badawczym – Rozwój Ciepłownictwa Warszawa. W przypadku zaistnienia wątpliwości jakości materiałów preizolowanych.
18. Prosimy o wskazanie zakresu dokumentacji technicznej podlegającej uzgodnieniu z Zamawiającym do dnia 20.03.2017r.
Odp.: Dokumentacja techniczna budowlano – wykonawcza.
19. Prosimy o doprecyzowanie o jakich „etapach” mowa w pkt. 2 §5 wzoru umowy, w zakresie konieczności dokonywania odbiorów końcowych?
Odp.: Zamawiający usunie zapis (oddzielnie dla każdego etapu) z pkt.2 § 5 wzoru umowy
20. Prosimy o uzupełnienie zapisu pkt. 3 §5 o ppkt. c o brzmieniu: „w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na etapie opracowania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – bez konieczności potwierdzenia przedmiotowej okoliczności w dzienniku budowy”.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis.
21. W związku z tym, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w pkt. 1 §6 ma charakter ryczałtowy, prosimy o wskazanie podstaw do określenia niewykonanej wartości Robót lub wartości Robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2 §6 wzoru umowy?
Odp.: Patrz § 9, § 14 wzoru umowy.
22. W związku z zapisem pkt. 2 §6 wzoru umowy, prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 6 §6.
Odp.: Zamawiający nie wykreśli tego zapisu.
23. Prosimy o doprecyzowanie zapisu §8 pkt.3a wzoru umowy, o wskazanie jednej z dwóch dat (wymienionych w §5 ust. 1 w zakresie zakończenia robót), od której dana kara umowna będzie naliczana.
Odp.: Dotyczy ostatecznego terminu zakończenia robót.
24. W nawiązaniu do zapisów §9 pkt. 1 wzoru umowy, prosimy o odpowiedź na pytanie:

- Na jakim etapie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Robót – na etapie projektowania czy wykonywania robót budowlanych,
Odp.: na etapie wykonania robót budowlanych.
 - Co będzie stanowiło podstawę do ustalenia nowego poziomu wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu Robót?
Odp.: patrz pkt.3 § 9 i § 14 wzoru umowy
25. Czy w demontowanej tradycyjnej sieci ciepłej znajdują się materiały zawierające azbest?
Odp.: Nie zawierają azbestu.

Inowrocław, dnia 21.11.2016 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek