

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Czy posiadają Państwo aktualną umowę, Aneks do umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych? Przewidywany termin realizacji zadania na ich terenie to rok 2016 a nie 2017.
Odp.: Zamawiający jest w trakcie uzyskania zgody zmiany terminu realizacji zadania.
2. Czy w ramach zadania 4 istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia azbestu?
Odp.: Nie
3. Czy posiadają Państwo pozwolenie na budowę/kopię zgłoszenia na zadanie 4? Prosimy o udostępnienie.
Odp.: Zamawiający posiada zgłoszenie nr AB.6743.143.2017 z dnia 20.02.2017 r – Zamieści na stronie internetowej.
4. Czy jest możliwość zabudowy zaworów DN200 innego producenta, spełniającego warunki postępowania przetargowego, zamiast Vanessa DN200?
Odp.: Tak jeśli spełnia warunki SIWZ.
5. Kto ponosi opłaty za zajęcie gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych?
Odp.: Wykonawca, zgodnie z paragrafem 2 pkt. 1 lit.m projektu umowy.
6. Proszę o potwierdzenie iż w ul. Staropoznańskiej nawierzchnia odtwarzana jest:
a) na wysokości działek 40 i 48 po całej szerokości jezdni
b) w pozostałych odcinka tylko po śladzie wykopu.

Odp.: Patrz decyzja WDT.7234.1.101.2015.E. oraz WDT-11.7234.1.14.2017
7. Czy chodnik z kostki polbrukowej w ul. Staropoznańskiej objęty jest gwarancją? Jeśli tak to proszę o podanie gwaranta tych prac, jak wygląda kwestia odtworzenia, przeniesienia gwarancji.
Odp.: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, należy uzyskać informacje u zarządcy drogi.
8. Proszę o potwierdzenie iż odcinek od studni S1 do S2 (przewiert kablem ciepłowniczym) wyłączony jest z postępowania i nie należy go ujmować.
Odp.: Tak działka 43/8 – obszar kolejowy jest wyłączony z przetargu i nie należy go ujmować do wyceny.
9. Czy w wycenie należy przyjąć budowę studni S1 i S2?
Odp.: Tak. Należy przyjąć budowę studni S1 i S2.
10. Proszę o podanie sposobu zakończenia sieci w pkt. A (spinka, studnia, zakończenie w gruncie)
Odp.: Sieć cieplną należy zakończyć w pkt.A następująco: spinka z zaworami, studnia z kręgami, płyta z włazem.
11. Czy oferent może w celu wykazania swojej zdolności do realizacji zamówienia polegać, wykazać, zasoby podmiotu trzeciego ?
Odp.: Tak
12. Czy jest możliwość zamiany muf zgrzewanych elektrycznie na mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie?
Odp.: Proszę się zapoznać z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
13. Prosimy o podanie terminów wyłączeń sieci cieplnej.
Odp.: Terminy wyłączeń zostaną ustalone z wykonawcą robót po podpisaniu umowy.
14. Proszę o podanie zakresu demontowanych sieci istn. kanałowych. Proszę również o określenie metrażu, średnic rur przewidzianych do demontażu starych sieci kanałowych oraz tych których nie należy demontować. Czy należy uwzględnić demontaż istn. sieci kanałowych nie pokrywających się z przebiegiem nowo budowanej sieci preizolowanej. Jeśli mają pozostać w gruncie to proszę podać zakres i w jaki sposób je należy zabezpieczyć. Istnieją rozbieżności w metrażu i średnicach między mapą sytuacyjno – wysokościową i opisem technicznym. Prosimy o informację w jakiej technologii wykonany został kanał ciepłowniczy pod rury istniejące przeznaczone do demontażu – czy są kryte płytami czy łupinami oraz o sprecyzowanie czy Wykonawca powinien zdemontować płytę denną kanału, czy Zamawiający woli ją zostawić w celu stabilizacji wykopów oraz położenia nowych rur.
Odp. Zgodnie z dokumentacją techniczną i SIWZ.
15. Jakie są procedury w przypadku postępowania kolizji za przełożenie niezainwentaryzowanej kolizji z nową siecią.
Odp.: Zgodnie z projektem umowy paragraf 9

16. Czy Zamawiający jest w posiadaniu niezbędnych uzgodnień lub podpisanych umów z właścicielami działek objętych dokumentacją techniczną w sprawie wielkości ewentualnych opłat administracyjnych, kaucji zwrotnych lub innych opłat za czasowe zajęcie terenu i jego odtworzenie (oprócz opłat zajęcia pasa drogowego)

Odp.: Zamawiający nie posiada uzgodnień lub umów z właścicielami działek objętych dokumentacją techniczną w sprawie ewentualnych opłat administracyjnych za czasowe zajęcie terenu i jego odtworzenia, za wyjątkiem umowy z Agencją Rynku Rolnego (zadanie nr 4).

17. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej dla zadania nr 2, uzyskaliśmy informację, że nawierzchnie z kostki betonowej, po której zaprojektowano przebieg nowej trasy i przewidziano demontaż starych odcinków sieci są ułożone na terenach, gdzie wcześniej były płyty drogowe, a które nie zostały zdemontowane. Czy powyższe należy uwzględnić w wycenie oferty?, Czy będzie to ewentualnie rozliczane tytułem robót dodatkowych, oczywiście jeśli ta informacja potwierdzi się w trakcie wykonywania robót ?.

Odp.: Tak zgodnie z SIWZ pkt. 3.1.c „uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia nie objętych dokumentacją techniczną oraz nie występujących w kosztorysie nakładczym.

Nie będzie to rozliczane tytułem robót dodatkowych.

Inowrocław, dnia 30.03.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek