

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Dot. zadania nr 1 : Czy Zamawiający dopuszcza zamianę przepustnic ADAMS z uszczelnieniem metal na metal , z potrójnym mimośrodem na przepustnice innych producentów (np. Broen, Naval itp.)?

Zamawiający wyraża zgodę na przepustnice równoważne innego producenta

2. Dot. zadania nr 1 :Czy przepustnice z przekładnią ślimakową w komorze K-6 mają być wyposażone w napęd ręczny czy elektryczny?

Napęd ręczny z możliwością podłączenia elektrycznego

3. Dot. zadania nr 3 : Czy Zamawiający może przesłać zakres prac do wykonania w ramach renowacji komór K/S oraz K17/5 (rysunki, schematy, zakres materiału do wymiany armatury , wytyczne itp.)?

Zgodnie z dokumentacją techniczną – do wglądu u Zamawiającego.

4. Dot. zadania nr 3: Proszę określić sposób wykonania wpięć istniejących przyłączy kanałowych odchodzących od przebudowywanej sieci głównej DN200/315?

Zgodnie z poradnikiem połączeń sieci preizolowanej z siecią tradycyjną.

5.Czy możliwa jest zamiana armatury zaprojektowanej na inna o podobnych parametrach?

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę aramtury o podobnych parametrach

6. Czy na istniejących rurociągach w izolacji jest azbest?

Izolacja tradycyjna : wełna szklana w otulinie trzcinowej z zaprawą , mogą występować odcinki z azbestem

7. Prosimy o podanie grubości ścianek rur i kształtek - np. podana jest grubość ścianki kolana dn 80 jako 10 mm ? proszę o uściślenie.

Należy zastosować Wymagania Techniczne ZEC Inowrocław Załącznik nr 4 SIWZ – rura stalowa przewodowa

8.Czy wszystkie rury preizolowane muszą mieć podwójny alarm? Są rozbieżności między listą materiałową PW, z Wymaganiami Technicznymi ZEC.

Należy zastosować Wymagania Techniczne ZEC Inowrocław Załącznik nr 4 SIWZ –system alarmowy

9. Czy zakres zadania nr 2 obejmuje wykonanie odcinka sieci od komory K-14/1 do budynków ul Kleeberga 3,,5,9,11 oraz Wojska Polskiego 4 i 8.

Zadanie nr 2 nie obejmuje w/w odcinka

10. W zadaniu na rysunkach brak jest oznaczenia komory K7/S proszę o wskazanie jej likalizacji

Na stronie internetowej dla zadania nr 3 Rysunek nr 1

11. Proszę o potwierdzenie czy zakres zadania 3 nie obejmuje wykonanie sieci na odcinku od komory K-17/4 do komory K-17?5 oraz przyłączy do budynków ul. Narutowicza 24,34, 34aq, 42 ul. Dworcowa 25, 27, 29, 31 oraz ul. Kopernika 7, 18

Zakres zadanie nie obejmuje w/w.

12. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

13. Dotyczy zadania nr 1

a./ W wymaganiach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego jest zapis żeby stosować rury ze stali P235GH zgodnie z normą EN-10216-2, EN10217-2, EN-10217-5. Wymiary średnic i tolerancji grubości ścianek zgodnie z tablicą 1,2,3 normy PN-EN 253:2005. Natomiast w zestawieniach materiałów dla zadania nr 1 kolana DN65, DN80, DN100, DN150, DN200

mają pogrubioną ściankę do wielkości 10 mm. Prosimy o wyjaśnienie jakie przyjąć grubości ścianek kolan preizolowanych czy takie jak w zestawieniu czyli 10 mm czy też zgodnie z opisem technicznym (grubości standardowe).

Należy przyjąć dla kolan preizolowanych grubości standardowe

b./ Zgodnie z opisem punkt 2.1. Rura preizolowana – str. kat. 05-01 należy zastosować rury stalowe preizolowane ze szwem wzdłużnym. Czy można zamienić te rury stalowe preizolowane na rury stalowe preizolowane ze szwem spiralnym?

Zamawiający dopuszcza rury stalowe preizolowane ze szwem spiralnym

c./ W wymaganiach technicznych dla systemu rur i elementów preizolowanych w punkcie dotyczącym systemu alarmowego dla zakresu średnic mniejszych od DN350 instalacja ma być wyposażona w dwa przewody alarmowe, natomiast w zestawieniu materiałów dla zadania nr 1 rury i elementy preizolowane DN200 oraz DN150 mają mieć 4 przewody alarmowe. Pytanie: jaką ilość przewodów mają mieć w/w średnice?

Należy zastosować Wymagania Techniczne ZEC Inowrocław Załącznik nr 4 SIWZ

14. Do zadania nr 2 i 3 Zamawiający załączył przedmiary robót w plikach pdf, natomiast nie załączono przedmiaru robót do zadania nr 1. Prosimy o załączenie przedmiaru do zadania nr 1 na stronie Zamawiającego

Zamawiający uzupełni przedmiar robót dla zadania nr 1 – patrz uwaga poniżej

UWAGA :

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zadania nr 1, 2 i 3 realizowane będą częściowo tj. etapowo, jednak przedstawione przedmiary robót dla w/w zadań obejmują swoim zakresem całe zadania objęte opracowaniem dokumentacji technicznej.

Inowrocław, dnia 05.02.2014 r.

Sporządził : Anita Błazek