

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Prosimy o przekazanie planu zagospodarowania terenu głównej lokalizacji Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dołączy do dokumentów przetargowych w/w mapę
2. Prosimy o określenie jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w głównej lokalizacji i gdzie się znajdują. (np. gaśnice, agregaty gaśnicze, hydranty zewnętrzne, wewnętrzne, systemy detekcji pożaru itp. Prosimy o podanie daty aktualnych przeglądów wskazanych zabezpieczeń oraz daty aktualnych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz podanie czy były zgłaszane jakieś uwagi w tych protokołach, czy są bez uwag.
Odp.: Zabezpieczenie przeciwpożarowe lokalizacja :
hydranty zewnętrzne :
cały teren przy ul. Torowej 40 - 8 szt, data ostatniego badania 03.12.2020 r.
hydranty wewnętrzne :
budynek Ciepłowni na każdej kondygnacji - 5 szt. , biurowiec 2 szt,; , data ostatniego badania 03.12.2020 r.
gaśnice GP4 - 60 szt.
gaśnice GS 5 - 20 szt.
koce gaśnicze 3,
gaśnice wodno mgłowe 3 szt.
data ostatniego badania 09.06.2021 r.
agregat pionowy (stacja paliw) data ostatniego badania 04.11.2020 r.
Przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej wykonane na przestrzeni całego roku z uwagi na bardzo dużą liczbę punktów pomiarowych w miesięcznych przedziałach protokoły są bez uwag
3. Prosimy o określenie ilości składowanego węgla/ miału węglowego oraz określenie jak często odbywa się kontrola temperatury na hałdzie.

Odp.: **ilości składowanego węgla/ miału węglowego są zróżnicowane średnio 10.000 ton dla okresu grzewczego**

Stan na składowisku na dzień 2020.11.30 : **15 112,203**

Stan na składowisku na dzień 2021.05.31 : **2 173,239**

Pomiarów **kontroli temperatury na hałdzie** nie wykonuje się, miat jest odpowiednio szatowany i zagęszczony.

4. Prosimy o podanie daty ostatnich remontów kotłów oraz daty badania UDT.

Odp.:

Remonty kotłów (modernizacje) wykonane były:

K-1 w roku 2014

K-2 w roku 2004

K-3 w roku 2004

K-4 w roku 2010

Remonty bieżące częściowo każdego roku według potrzeb.

Przeglądy UDT

	Rewizja zewnętrzna	Rewizja wewnętrzna	Próba ciśnieniowa
K1	10.2021	10.2023	10.2026
K2	08.2022	08.2023	08.2026
K3	06.2022	06.2023	06.2026
K4	08.2022	08.2023	08.2023

5. Prosimy o określenie systemu odżużlania (mokry czy suchy).
Odp.: System odżużlania mokry dla wszystkich kotłów
6. Prosimy o doprecyzowanie, czy i które budynki posiadają palną konstrukcję.
Odp. Budynki nie posiadają konstrukcji palnej.

Inowrocław, dnia 25.08.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek